

▽ +6,95

▽ +3,10

△ +2,75

▽ ±0,00

▽ -2,65

▽ -2,85

▽ statikus méretezés alapján

▽ +3,10

△ +2,75


▽ ±0,00

▽ -2,65

▽ -2,85

▽ statikus méretezés alapján

A-A METSZET M=1:100



- 25 cm-es Prokoncept falazóelem
- 10 válaszfalelem habarcsba falazva
- Kavicsfeltöltés
- Vasbeton
- Beton
- Hőszigetelés
- Termett talaj

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

GAZDASÁGI ÉPÜLET

ÉPÍTÉS HELYSZÍNE:

MÉGBÍZÓ:

..... aláírás

..... aláírás

TERVEZŐ:

MUNKÁTÁRS:

..... aláírás

DATUM:

A-A METSZET

LEPTÉK: M=1:100 RAJZSZÁM: É-05

RÉTEGRENDK:

1.

- mázas kerámialap 0,7 cm
- ragasztó 0,3 cm
- vízzáró vasalt beton lemez 20 cm
- szerelőbeton 5 cm
- kavics 22 cm
- homok feltöltés 10 cm
- termett talaj

2.

- mázas kerámialap 0,7 cm
- ragasztó 0,3 cm
- vízzáró vasalt beton pincefal 20 cm
- dörken 5 cm
- kavics 2 cm

3.

- mázas kerámialap 0,7 cm
- ragasztó 0,3 cm
- aljzatbeton 6 cm
- technológiai szigetelés 1 rtg
- lépésálló hőszigetelés 7 cm
- Prokoncept födém 25 cm
- XPS hőszigetelés 5 cm

4.

- mázas kerámialap 0,7 cm
- ragasztó 0,3 cm
- aljzatbeton 6 cm
- technológiai szigetelés 1 rtg
- lépéshang elleni szigetelés 3 cm
- Prokoncept födém 25 cm
- XPS hőszigetelés 5 cm

5.

- Cserépfedés 0,7 cm
- cserépléc lécezés 3/5 cm 0,3 cm
- ellenléc 5/5 cm 6 cm
- páraáteresztő fólia másodlagos csapadékvíz szig. 1 rtg
- szarufa 7⁵/15 - közte 15 cm hőszigetelés 7 cm
- 5/5 lécváz - közte 5 cm hőszigetelés 5 cm
- technológiai szigetelés 5 cm
- gk. lécváz 1 rtg
- gipszkarton burkolat 2,4 cm
- 1,25 cm

6.

- Cserépfedés 0,7 cm
- cserépléc lécezés 3/5 cm 0,3 cm
- ellenléc 5/5 cm 6 cm
- páraáteresztő fólia másodlagos csapadékvíz szig. 1 rtg
- szarufa 7⁵/15 15 cm

7. külső fal

- glettelés 0,5 cm
- 25 cm prokoncept falazóelem 25 cm
- hőszigetelő homlokzati tapasz 0,5 cm
- nemesvakolat 1,5 mm

8. terasz

- fagyálló mázas kerámialap 0,7 cm
- ragasztó 0,3 cm
- aljzatbeton 8 cm
- vízszigetelés 1 rtg
- szerelőbeton 8 cm
- kavicsfeltöltés 10 cm
- homokfeltöltés 10 cm